

















P1	Cant: izq. 15 der. 15	P2	Cant: izq. 9 der.8	P3	Cant: izq. 8	P6	Cant: izq. 2 der. 2	P7	Cant: 1	PH 1	Cant: izq. 5 der. 7	PH 2	Cant: izq. 3 der. 3	DETALLES	
p/pared de 12 tipo durlock Acceso a aulas y acceso cocina de cafeteria.		p/pared de 12/14 tipo durlock Sanitarios ss/ 1° al 7° piso		p/pared de 14 tipo durlock Sanitarios discapacitados PB al 7 ° piso		p/pared de 12/14 tipo durlock depósito / interior vestuario (1 izq. c/ marco de 12) (1 izq. / 1 der. c/ marco de 14)		p/pared de 12/14 tipo durlock bedelia		p/pared de 14 tipo durlock caja de escalera pb a 5º		p/pared de mamposteria de 15 caja de escalera ss, pb, 6º y 7º		Variable según espesor de pared  Variable según espesor de pared	
<p>izquierdo o derecho se refiere a la posicion de la hoja de 0.80m visto desde afuera del local (abren hacia afuera)</p>  <p>pasador embutido</p> <p>luz de paso 120</p> <p>INTERIOR</p> <p>tabique tipo Durlock</p> <p>EXTERIOR</p> <p>Marco de CHAPA A DOBLE CONTACTO EN CONJUNTO CON REVESTIMIENTO EN AULAS. Para amurar a tabiques de placa de yeso. Recibe hoja de abrir a la francesa de 45mm. de esp. Encastre para pomelas de bronce ( atornilladas) Encastre para cerradura tubular</p> <p>Hoja tipo placa de 45mm. de esp.compuesta por bastidor de cedro misionero, enchapada con REVESTIMIENTO MELAMINICO Tapacantos DE MADERA TEÑIDA AL TONO Contravidrios de madera al tono. Vidrio fijo laminado 3+3 Herrajes: 3 pomelas de bronce platil cerradura tubular Schlage tipo aulas de aluminio anodizado mod. Plymouth amaestrada Protección de zócalo con chapa de aluminio, espesor 18 micrones, rehundida ambas caras; fijación oculta</p>		 <p>isologo</p> <p>luz de paso</p> <p>tabique tipo Durlock</p> <p>Marco de CHAPA para puerta de 45 mm oculto por revestimiento melaminico texturado 3mm en cara al claustro</p> <p>Hoja: Características Idem P1; queda en el plano del revestimiento.Cara al claustro en panel para puertas revestimiento melaminico color texturado 3mm y cara al baño panel de fibrofácil 5mm melamina gris plomo Herrajes: Cerradura tubular Schlage para baño público de Al. anodizado modelo Plymout Protección en zócalo con chapa de aluminio rehundida.No ver fijaciones</p>		 <p>isologo</p> <p>luz de paso</p> <p>tabique tipo Durlock</p> <p>Características idem P2. Lleva barral para discapacitados. Cerradura amaestrada</p>		 <p>luz de paso</p> <p>Características idem P2.</p>		 <p>luz de paso</p> <p>Revestimiento IDEM P2</p>		 <p>durlock</p> <p>Luz de paso</p> <p>Marco y hoja de abrir de chapa doblada N°16 – Doble contacto – Resistente al fuego y para medio de salida ( F 60 ) – Fijación a estructura tipo Durlock Puerta de abrir al interior La hoja es de tipo chapa doble a cajón con relleno de lana mineral y refuerzos interiores—Chapón fijo sup. de 45mm. como dintel a doble contacto Herrajes: Cierrapuertas aéreo con brazo de acero N°3 . Sistema antipánico(barral,palancas,cerradura) ubicado a la altura reglamentaria según normas de accesibilidad Jaque con barra de presión y apertura. Balancin Sanatorio. Bisagras a munición de 124mm. Presentar detalle</p>		 <p>mamposteria</p> <p>Luz de paso</p> <p>Características idem PH1.</p>			
PH 3	Cant: izq. 1 der. 3	PH 4	Cant: izq. 7	PH 5	Cant: 2	H1	Cant: 2								
p/pared de mamposteria de 15 sala de maquina ss, deposito ss		p/tabiqueria tipo durlock de 12 caja de escalera ss/ piso 1 al 7		p/mamposteria de 15 depósito ss		Reja plegadiza de cierre planta baja. 1 enteriza y otra con paño de abrir.				H5	Cortina de enrollar sala de maquina 8°piso cant:2	H6	Escalera gato (acceso a tanques) Cant: 1		
 <p>mamposteria</p> <p>Luz de paso</p> <p>Caracterísiticas idem PH1 Herrajes: doble balancín sanatorio pesado de bronce platil. Cerradura de seguridad .</p>		 <p>mamposteria</p> <p>Luz de paso</p> <p>Caracterísiticas idem PH3</p>		 <p>mamposteria</p> <p>Luz de paso</p> <p>Marco y hoja de características similares a PH3. 2 hojas de abrir. Pasadores de hierro; cerradura de seguridad y doble balancín sanatorio pesado de bronce platil. Sin cierrapuertas.</p>		 <p>VISTA</p> <p>Porton plegadizo en aluminio anodizado natural. Riel superior oculto en cielorraso, e interior oculto bajo nivel de piso terminado, de aluminio anodizado natural. Con rolete cabecero, rolete intermedio y bisagra central Pernos de roletes con nylon. Se suministrara un juego completo de roletes, ruedas y pernos para repuesto Puerta con cerradura y pasadores para encuentro de los dos paños</p>				 <p>VISTA</p> <p>PLANTA</p>					
PH 6	Cant: izq. 1 der. 1	PV1	Cant: 1	MAMP 1	Cant: 1										
p/pared de mamposteria de 15 sala de maquina ss, sla de maquinas tanques de bombeo en ss y acceso a grupo electrogena		p/tabique tipo Durlock de 12/14 cm cm en cafeteria		p/pared de tabique tipo durlock de 12 cm Office 6° piso											
 <p>luz de paso</p> <p>mamposteria</p> <p>Marco y hoja de características similares a PH3. 2 hojas de abrir. Pasadores de hierro; cerradura de seguridad y doble balancín sanatorio pesado de bronce platil. Sin cierrapuertas.</p>		 <p>tabique tipo Durlock</p> <p>luz de paso</p> <p>Puerta vaiven con estructura y marco reforzado. Con revestimiento de chapa aluminio anodizado natural con cerradura. Sistema de bisagra gravitacional sin resortes. Relleno interior de vermiculita mineral. Paño fijo de vidrio laminado 3mm+3mm</p>		 <p>luz de paso</p> <p>Mampara divisoria de office piso 6, compuesta por una puerta de abrir compuesta por una puerta de abrir con travesaño intermedio y zocalo De aluminio anodizado natural y vidrios laminados 4mm + 4mm incoloro.</p>											
OBRA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO SEDE WENCESLAO TATA 4978										PLANO					
LAMA-SOLER Arquitectos Riobamba 1234 6° C - Buenos Aires - Argentina - tel/fax +54-11-4811-1844/6890 e-mail: estudio@lamasoler.com.ar										CA-4					
CARPINTERIA					MARCOS Y HERRERIA					ESCALA 1:100					
										REV. A					
										11/03/2016					