



Expediente N° 13128 Dígito 8 Año 2016 Cuerpo 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 33/16

“PUESTA EN VALOR PLAZAS BARRIOS COLINAS DE PERALTA RAMOS Y TERMAS HUINCO”

ANEXO - MODELO DE PLANILLAS DE PRESUPUESTO POR ITEM

	Descripción	U.	Cant.	\$ Unitario	\$ Subítem	\$ ítem
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 0.00
1.1	Instalación de obrador	Gl.				
1.2	Cartel de obra	Gl.				
1.3	Replanteo y nivelación	Gl.				
1.4	Limpieza de terreno	Gl.				
1.5	Limpieza de obra	Gl.				
1.6	Vigilancia de obra	Gl.				
1.7	Cerco de obra	Gl.				
1.8	Luz de obra y agua de construcción	Gl.				
2	DEMOLICIONES					\$ 0.00
2.1	Demoliciones de solados	Gl.				
2.2	Retiro de equipamiento	Gl.				
2.3	Retiro de juegos infantiles	Gl.				
3	MOVIMIENTO DE SUELOS					\$ 0.00
3.1	Preparación del terreno, compactación y nivelación	m3	505.00			
3.2	Zanjeos y excavaciones para bases	m3	12.00			
4	ARBOLADO					\$ 0.00
4.1	Provisión y plantación arbol con tutor	U	71.00			
5	COBERTURAS VERDES					\$ 0.00
5.1	Preparación del suelo	m2	1262.00			
5.2	Sembrado de cesp�ed	m2	1262.00			
5.3	Sistema de abastecimiento de agua para riego y fuentes	Gl.				
6	VEREDAS					\$ 0.00
6.1	Modulo base de hormig�on terminaci�on rayada (MP-A0, MP-A1, MP-A2, MP-A3)	Unid	75.00			
6.2	Modulo de ladrillo (MP-B0, MP-B1, MP-B2, MP-B3, MP-B4, MP-B5)	Unid	21.00			
6.3	Juntas de dilataci�on	ml	260.00			
6.4	Loseta para cesp�ed	m2	98.00			
7	ALUMBRADO PLAZA					\$ 0.00
7.2	Alimentacion electrica	Gl.				
7.3	Tableros	Gl.				

7.4	Caños y canalizaciones	Gl.				
7.5	Conductores de baja tension	m	450.00			
7.6	Iluminacion					
7.6.1	Artefactos en columnas de senderos	u	16.00			
7.6.2	Artefactos en columnas y áreas de juegos	u	3.00			
7.6.3	Artefactos en columnas para playón deportivo	u	4.00			
8	MODULOS DE JUEGOS					\$ 0.00
8.1	Hormigón Armado					
8.1.1	Zapata corrida y bancos de hormigón	m3	18.00			
8.1.2	Cordón de borde áreas de juegos	ml	25.00			
8.1.3	Bases para juegos	m3	6.00			
8.1.4	Pisos de Hormigón	m2	238.00			
8.2	Contrapiso de H°P	m2	288.00			
8.3	Carpeta	m2	288.00			
8.4	Pisos de baldosa de goma	m2	288.00			
8.5	Desagües	Gl.				
8.6	Mantenimiento de juegos infantiles					
	existentes	Gl.				
8.7	Provision y colocacion de juegos nuevos infantiles					
8.7.1	Tobogán tubo grande	U	1.00			
8.7.2	Tubo de gateo	U	1.00			
8.7.3	Calesita integradora	U	1.00			
8.7.4	Slice chico	U	1.00			
9	EQUIPAMIENTO GENERAL DE PLAZA					\$ 0.00
9.1	Bancos premoldeados	U	7.00			
9.2	Cestos de residuos	U	8.00			
9.3	Pérgolas	U	6.00			
9.4	Bebederos	U	4.00			
9.5	Bicicletero	U	2.00			
10	PLAYON DEPORTIVO					\$ 0.00
10.1	Movimiento de suelo	m2	950.00			
10.2	Estructura	m3	24.00			
10.3	Piso de H°A°	m2	950.00			
10.4	Superficie de termnacion	m2	950.00			
10.5	Demarcacion de las canchas	Gl.				
10.6	Accesorios y cercos	Gl.				
11	SEÑALETICA					\$ 0.00
11.1	Señaletica	Gl.				
12	GARITA DE SEGURIDAD					\$ 0.00
12.1	Bases de Hormigón Armado	m3	2.50			
12.2	Mamposteria de Bloques de Hormigon	m2	27.00			
12.3	Alfeizares y umbrales	Gl.				
12.4	Cubierta					
12.4.1	Cubierta de viguetas premoldeadas con aisla-					
	cion hidrofuga	m2	4.00			
12.5	Contrapisos y carpetas					
12.5.1	Contrapisos sobre terreno natural	m2	4.00			
12.5.2	Carpetas	m2	4.00			
12.6	Pisos ceramico 30x30	m2	4.00			
12.7	Cielorrasos de placa de roca de yeso	m2	4.00			

12.8	Carpinterias				
12.8.1	De Aluminio	Gl.			
12.8.2	Puerta De chapa	u	1.00		
12.9	Herreria				
12.9.1	Provision de rejas	Gl.			
12.10	Instalacion electrica	Gl.			

Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos.....

\$-

Representante técnico.....

Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos.....

\$-