PUERTAS Y VENTANAS	V1 AULAS-SALA DE INFORMATICA - SALA DE PROFESORES	V2 CIRCULACION AULAS - SALA DE INFORMATICA	V8 AULAS- SALA DE INFORMATICA
UBICACION	017.A / 019.H / 019.J / 051	022/051	019. H / 019.J / 051
TOTAL	6 UNIDADES	2 UNIDADES	3 UNIDADES
			
MARCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO
HOJAS	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO	ALUMINIO LINEA : MODENA COLOR: BLANCO
ACCIONAMIENTO	ABATIBLE HACIA EXTERIOR CON BRAZO DE EMPUJUE BCE PLATIL L=0.30 INFERIOR PAÑO FIJO	ABATIBLE HACIA EXTERIOR CON BRAZO DE EMPUJUE BCE PLATIL L=0.30 INFERIOR PAÑO FIJO	PAÑO FIJO
HERRAJES	SEGUN LINEA MODENA	2 POMELAS DE HIERRO POR HOJA CHAPA 20x20mm	———
PASADORES	———	———	———
REJAS	HIERRO Ø12 LISO CON REMATES EN CAÑO SOLDADO Y ESMERILADO TERMI- NACION FRENTE LLENO EN PANOS MOVILES SE COLOCARA EN LADO INTERIOR	HIERRO Ø12 LISO CON REMATES EN CAÑO SOLDADO Y ESMERILADO TERMI- NACION FRENTE LLENO EN PANOS MOVILES SE COLOCARA EN LADO INTERIOR	———
CERRADURAS	———	———	———
PICAPORTES	CON BRAZO DE EMPUJE	CON BRAZO DE EMPUJE BCE PLATIL L=0.30	———
VIDRIOS	3+3 LAMINADO	3+3 LAMINADO	3+3 LAMINADO
CONTRAVIDRIOS	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm
VARIOS	———	———	———
	NOTA: EL COLOR DE TODOS LOS MARCOS Y PUERTAS DE CHAPA ES GRIS.		

	Pa3 PARASOL HORIZONTAL AULAS
UBICACION	017.A / 019.H /019.J / 051
TOTAL	6 UNIDADES
	
MARCO	CHAPA DD. BWG Nº 18 CON 2 MANOS DE ANTIOXIDO
HOJAS	CHAPA DD. BWG Nº 18 CON 2 MAÑOS DE ANTIOXIDO
ACCIONAMIENTO	———
HERRAJES	———
PASADORES	———
REJAS	———
CERRADURAS	———
PICAPORTES	———
VIDRIOS	———
CONTRAVIDRIOS	———
VARIOS	———
	NOTA: EL COLOR ES GRIS.

NOTAS GENERALES CARPINTERIAS:

1-TODOS LOS NIVELES DE PISO REFERENCIADOS SON INTERIORES

2-EN LAS DIMENSIONES DE PUERTAS SE ACOTAN ANCHOS DE PASO Y ALTURA TOTAL; EN VENTANAS SE ACOTAN ANCHO Y ALTURA TOTAL.-

3-REFERENCIAS: PF: PAÑO FIJO; PC: PAÑO CORREDIZO,

4-LOS MARCOS Y HOJAS METÁLICAS ESTAN PROTEGIDAS CON PINTURA ANTICORROSIVA AL CROMATO DE ZINC, C/ APLICACION DE 1(UNA) MANO EN TALLER Y 2(DOS) MANOS EN OBRA + 2(DOS) MANOS DE ESMALTE SINTETICO, COLOR GRIS.

SOY – PROVINCIA DEL NEUQUEN

D | P | Arq

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: E.P.E.T. N °17 - AMPLIACION AULAS, SANITARIOS Y VESTUARIOS S.U.M. -

LUGAR: NEUQUEN CAPITAL

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIA N°1- AULAS

PLANO Nº 02-07

PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2
Arq.G. Reyes			1:50	2016		