OFICIO

A4

PUERTAS

	P01 (6.70) SALIDA AL PATIO DE JUEGO	P02 (3.40) CIRCULACION	P03 (1.40) AULAS DEPOSITO	P04 (0.90) SANITARIOS SANITARIOS DISC.	P05 (1.30) S° DOCENTES ASEC. PEDAGOGICA	P12 (0.90) SALA DE MAQ.	P13 (1.40) SALA DE MAQUINAS	P14 (0.70) SANITARIOS VARONES SANITARIOS MUJERES
								
CANTIDAD	1	1	5 der 3 izq	3 izq	1 der 1 izq	1 der 1 izq	1 der	3 der 5 izq
MARCO	CHAPA DD. BWG N° 18 CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE.	CHAPA DD. BWG N° 18 CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE	CHAPA DD. BWG N° 18 AMURADO CON GRAPAS DE HIERRO	CHAPA DD. BWG N° 18 AMURADO CON GRAPAS DE HIERRO	CHAPA DD. BWG N° 18 AMURADO CON GRAPAS DE HIERRO	CHAPA DD. BWG N° 18 AMURADO CON GRAPAS DE HIERRO	CHAPA DD. BWG N° 18 AMURADO CON GRAPAS DE HIERRO	CHAPA DD. BWG N° 18 DOBLE CONTACTO
HOJAS	CHAPA PINTADA C/ESMALTE SINTETICA SATINADO COLOR BLANCO PREVIO ANTIOXIDO (2 manos). CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE	CHAPA PINTADA C/ESMALTE SINTETICA SATINADO COLOR BLANCO PREVIO ANTIOXIDO (2 manos). CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE	PUERTA PLACA DE "MDF" DE 9 MM DE ESPESOR PARA PINTAR, CON ESTRUCTURA DE ALAMO.	PUERTA PLACA DE "MDF" DE 9 MM DE ESPESOR PARA PINTAR, CON ESTRUCTURA DE ALAMO.	PUERTA PLACA DE "MDF" DE 9 MM DE ESPESOR PARA PINTAR, CON ESTRUCTURA DE ALAMO.	CHAPA PINTADA C/ESMALTE SINTETICA SATINADO COLOR BLANCO PREVIO ANTIOXIDO (2 manos). CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE	CHAPA PINTADA C/ESMALTE SINTETICA SATINADO COLOR ORO TIPO PREVIO ANTIOXIDO (2 manos). CONTACTO SIMPLE CON BURLETE DE NEOPRENE	PUERTA PLACA DE "MDF" DE 9 MM DE ESPESOR PARA PINTAR, CON ESTRUCTURA DE ALAMO.
ACCIONAMIENTO	CUATRO, DE ABRIR HACIA EXTERIOR.	CUATRO, DE ABRIR HACIA EXTERIOR.	DOS, DE ABRIR HACIA EXTERIOR DE ABRIR HACIA INTERIOR 1° DISCAPACITADO DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR	DE ABRIR HACIA EXTERIOR.	BATIENTE HACIA EXTERIOR
HERRAJES	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 BISAGRAS REFORZADAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 FOMELAS POR HOJA	3 FOMELAS POR HOJA	3 FOMELAS POR HOJA	3 FOMELAS POR HOJA	3 FOMELAS POR HOJA A MUNICION DE 3 ARANDELAS	3 FOMELAS DE HIERRO REFORZADO A MUNICION POR HOJA.
PASADORES	EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR		EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	EN UNA HOJA SUP. E INF. DE BRONCE PLATIL PALANCA DE 20x300mm DE EMBUTIR	_____
CERRADURAS	CERRADURA ANTIPANICO BARRAL TIPO EMPUJE CON MANIJON DE SOBREPONER INTERIOR MANIJA EXTERIOR CON LLAVE INTERIOR PARA PUERTA DOBLE	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	A TAMBOR TIPO PRVE CON CAJA DE 65x70mm FRENTE DE HIERRO TIPO GRANUCCI	_____
PICAPORTES		DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	DOBLE BALANCIN CROMADO TIPO SANATORIO	FERILLA DE "LIBRE" Y "OCUPADO".
VIDRIOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	VIDRIOS 3+3 LAMINADOS	_____	_____	_____
CONTRAVIDRIOS	EN HOJA PUERTA LLENARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	EN HOJA PUERTA LLENARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	EN HOJA PUERTA LLENARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	EN HOJA PUERTA LLENARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	EN HOJA PUERTA LLENARA DE ALUMINIO TUBULAR 10x10mm	_____	_____	_____
VARIOS	_____	_____				PAÑO FIJO SUPERIOR DE CHAPA DD. BWG N° 18	REJILLA DE CHAPA DOBLADA	_____

TODAS LA MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA – LAS CARPINTERIAS ESTAN DIBUJADAS VISTAS DESDE EL EXTERIOR DEL LOCAL

DIPArq

PROVINCIA DEL NEUQUEN
MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: ESCUELA PRIMARIA S/Nº - NUEVO EDIFICIO - 1ª ETAPA

LUGAR: RINCON DE LOS SAUCES

PLANO: PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS — PLANO Nº 02-06

PROYECTÓ	CALCULÓ	DIGITALIZÓ	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2
			1:50	2016		