

PLANILLA DE COTIZACIÓN
OBRA: "RESTAURACIÓN DE ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA", Etapa 1° CALLE SAENZ PEÑA


N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	\$ UNIT	\$ TOTAL	INCIDENCIA %
1	TAREAS PRELIMINARES	GL	1			0.092%
2	ERRADICACION DE FORESTALES	un	10			0.129%
3	PARQUIZACIÓN	m2	850			0.391%
4	TRASLADO SERVICIOS ELECTRICOS	un	10			0.345%
5	DEMOLICION Y TRANSPORTE					4.392%
5.1	Puentes Peatonales y Vehiculares	un	64			2.092%
5.2	Cuneta, Cordón y Banquina	m	50			0.069%
5.3	Alcantarillas existentes	m	50			0.092%
5.4	Pavimento Asfáltico	m2	1200			0.434%
5.5	Ciclovía Existente	m2	1600			1.357%
5.6	Traslado de señalización vial	GL	1			0.152%
5.7	Extracción de elementos varios	GL	1			0.196%
6	EXCAVACION					0.663%
6.1	Excavación de zona a ampliar	m3	960			0.663%
7	DESAGÜES PLUVIALUVIONALES					13.290%
7.1	Cordon Cuenta Banquina Cuenta Desague, margen Sur	m	950			6.990%
7.2	Cordon Cuenta Banquina Cuenta Desague, margen Norte	m	700			5.150%
7.3	Alcantarilla Cuneta Desague, margen Sur	m	50			0.575%
7.4	Alcantarilla Cuneta Desague, margen Norte	m	50			0.575%
8	SERVICIOS SANITARIOS					16.612%
8.1	Red agua potable, conexiones domiciliarias(ambas márgenes) + extensión cloaca c/BR	m	1275			16.612%
9	BASE GRANULAR, e=15cm					2.484%
9.1	Base Granular Bajo sendero peatonal y ciclovía	m3	720			1.490%
9.2	Base Granular Bajo calzada	m3	480			0.994%
10	IMPRIMACION ASFÁLTIA	m2				0.442%
10.1	Imprimación Asfáltica calle Saenz Peña	m2	3200			0.442%
11	BACHEO ESPECIAL	m2				3.725%
11.1	Bacheo especial	m2	1350			3.725%
12	CARPETA ASFALTICA c/riego de liga, e=0,05 m					15.865%
12.1	Carpeta Asfáltica calle Saenz Peña (reencarpetado)	m2	9600			11.037%
12.2	Carpeta Asfáltica calle Saenz Peña (ensache)	m2	3200			3.678%
12.3	Carpeta Asfáltica calle Saenz Peña (bocalles)	m2	1000			1.150%
13	ADECUACIÓN PUENTE SOBRE CANAL CACIQUE GUAYMALLEN					9.197%
13.1	Ampliación Puente	un	1			9.197%
14	CONTRAPISO DE HORMIGON PARA CICLOVÍA, e=10cm, a=2.0m					4.415%
14.1	Ciclovía H°	m2	1600			4.415%
15	CORDON CANTERO CENTRAL					3.210%
15.1	Cordon de Hormigón cantero central 40x60cm	m	1400			3.210%
16	SENDEROS PEATONALES H° e=10cm, a=2m					6.181%
16.1	Sendero petonal margen Sur	m2	1120			3.091%


 Ing. RODRIGO BALDASSO
 SECRETARIO
 OBRAS E INFRAESTRUCTURA
 Municipalidad de Luján de Cuyo

PLANILLA DE COTIZACIÓN

OBRA: "RESTAURACIÓN DE ACCESO OESTE Y PARQUE LINEAL VISTALBA", Etapa 1° CALLE SAENZ PEÑA



N°	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	\$ UNIT	\$ TOTAL	INCIDENCIA %
16.2	Sendero petonal margen Norte	m2	1120			3.090%
17	PUENTES PEATONALES H°A° e=15cm, a=2m					0.276%
17.1	Puente petonal margen Sur	un	10			0.138%
17.2	Puente petonal margen Norte	un	10			0.138%
18	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES e=20cm					2.944%
18.1	Puentes Vehiculares margen Sur	un	37			1.702%
18.2	Puentes Vehiculares margen Norte	un	27			1.242%
19	ILUMINACION					8.094%
19.1	Mano de obra	GL	1			7.818%
19.2	Materiales	GL	1			0.276%
20	DARSENAS PARA COLECTIVOS	un	6			2.415%
21	APEADEROS	un	6			0.699%
22	DEMARCACION HORIZONTAL					3.734%
22.1	Extrusión (3mm) sendas peatonales	m2	600			1.654%
22.2	Extrusión (3mm) sendas ciclovía	m2	300			0.828%
22.3	Termoplástica caliente ciclovía	m2	170			0.313%
22.4	Termoplástica caliente (bordes calzada)	m2	510			0.939%
23	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	un	162.25			0.414%
23.1	Cartelería normalizada DPV	un	20			0.138%
23.2	Cartelería Municipal	un	40			0.276%
TOTAL DE LA OBRA REMODELACION CALLE SAENZ PEÑA						100%
TOTAL EN LETRAS:						

Ing. ROLANDO D. BALDASSO
SECRETARIO
OBRAS E INFRAESTRUCTURA
Municipalidad de Luján de Cuyo