


PERFIL TIPO TRAMO I DE Prog. 0,00 a 455,00



REFERENCIAS

- ① Pavimento de hormigón esp. 0,23m en 7,30m de ancho.
- ② Riego de imprimación con material bituminoso s/esp. en 7,30m de ancho.
- ③ Sub-base granular e=0,15m, en 7,60m de ancho
- ④ Pavimento de hormigón existente a demoler.
- ⑤ Carpeta de concreto asfáltico esp. 0,03m en 1,80m ó 2,00m de ancho p/ banquetas s/corresponda.
- ⑥ Riego de imprimación c/material bituminoso s/espec. en 1,80m ó 2,00m de ancho s/corresponda.
- ⑦ Base Granular esp. 0,10m en 1,80m ó 2,00m de ancho p/ banquetas s/corresponda.
- ⑧ Preparación de subrasante ó compactación de base de asiento s/corresponda.
- ⑨ Cordón cuneta de H° s/plano de detalle de cuneta trapecial.
- ⑩ Cordón de Protección borde de pavimento s/plano tipo.
- ⑪ Preparación de Subrasante s/especificaciones.
- ⑫ Terraplén con compactación especial s/especificaiones.



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
MENDOZA

PLANO
2

Obra: RECONSTRUCCIÓN R.P.N°5 (Carril Ponce)
Tramo I: Prog.0,00 (RN. N°7)–Prog. 455 (Calle Elpidio Gonzalez)

Dpto: Guaymallén, Provincia de MENDOZA.

PERFIL TIPO DE OBRA BÁSICA