

OBRA - LA PLATA - CIRCUNVALACION
CRUCE Av. 25

R-I	Descripcion	Unidad	Cantidad	P Unitario	Parcial	Total	Inc
1	TRABAJOS PRELIMINARES					\$ 0,00	#DIV/0!
1.1	Cerco Perimetral movil / vallas	ML	200,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.2	Documentacion ejecutiva	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.3	Obrador	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.4	Cartel de obra	U	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.5	Baño Químico (incluye servicio de mantenimiento)2 baños	MESES	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2	FORESTACION GENERAL					\$ 0,00	#DIV/0!
2.1	Provision y colocacion / Pannicetum verde	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.2	Provision y colocacion / Pannicetum rubra	U	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.3	Provision y colocacion / Lapacho amarillo	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4	Provision y colocacion / Prunus Cerasifera	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.5	Provision y colocacion de tutores (par)	U	22,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.6	Provision y colocacion / Cesped - Grama Bahiana	M2	400,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.7	Provision y colocacion / Jardin - Hedychium gardnerianum	U	42,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.8	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto violeta	U	160,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.9	Provision y colocacion / Jardin - Agapanto blanco	U	75,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.10	Provision y colocacion de tierra negra incluye compos para plantación de árboles.	M3	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.11	Mantenimiento de especies durante 18 meses	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.12	Lirio dendron	U	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.13	tipas	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
3	RAMPAS					\$ 0,00	#DIV/0!
3.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma M:	M2	98,20	\$ 0,00	\$ 0,00		
3.2	Ejecucion de Rampa de Acceso Individual Según Plano Adjunto.	U	16,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4	OBRA GRUESA					\$ 0,00	#DIV/0!
4.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo de Forma M:	M2	1.877,40	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.2	Ejecución de Contrapisos de Hormigón pobre	M2	1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.3	Ejecución de Solados con Baldosas Calcáreas 50 x 50. Granítico Color Blanco.	M2	1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.4	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M3	78,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.5	Junta de dilatacion	ML	160,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.6	Ejecución de Cordón de HºAº de 15x30cm. (borde de cuadrantes)	ML	700,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
4.7	Ejecucion de cazuclas (arboles)	ML	152,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5	ENSANCHE DE CALZADA					\$ 0,00	#DIV/0!
5.1	Limpieza, Replanteo, Apertura de Caja, Demoliciones y Aporte de Suelo	M2	540,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.2	Realizacion de pavimetno en ensanche	M2	540,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.3	manto asfaltico esp. 5 cm c/ riego de liga	M2	540,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
5.4	Ejecución de Cordón de HºAº de 15x30cm.	ML	239,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6	INSTALACION SANITARIA					\$ 0,00	#DIV/0!
6.1	Desagüe cloacal	U	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.2	Tubos de PVC	ML	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.3	Cañeria de agua	ML	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.4	Instalacion	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
6.5	Tomas de agua c/ 70 mts	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7	BICISENDA					\$ 0,00	#DIV/0!
7.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	585,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
7.2	Ejecucion de solado con Hormigon Elaborado H17 - terminacion peinado	M2	585,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8	CINTA AEROBICA					\$ 0,00	#DIV/0!
8.1	Limpieza, Replanteo y apertura de caja	M2	580,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.2	entoscado, compactado y abovedado	M3	58,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.3	Solado conchilla compactada esp. 10 cm	M3	58,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
8.4	cordón perimetral 10x20	ml	398,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9	ELECTRICIDAD					\$ 0,00	#DIV/0!
9.1	Mantenimiento,pintura y reemplazo de reflectores en mal estado	U	22,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.2	Provision y colocacion de Farolas Strand	U	22,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.3	Ejecución de Bases para Luminarias.	U	22,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
9.4	Provision de cableado e Instalacion	U	22,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10	MOBILIARIO URBANO					\$ 0,00	#DIV/0!
10.1	Instalación de Banco Parque de la Memoria.	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.2	Ejecución de Bases para Bancos - Parque de la Memoria	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.3	Instalación de Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.4	Ejecución de Bases para Mesa y banco conjunto timbal	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.5	Provision e Instalación de Banco Timbal	U	24,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.6	Instalación de Papelero NOMEN Grromy Doble, Soporte de HºAº.	U	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.7	Pergola de madera	M2	140,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
10.8	Provision y colocacion de Bolardos	U	68,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11	PINTURA					\$ 0,00	#DIV/0!
11.1	Demarcacion senda peatonal	M2	180,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.2	Provision de pintura para demarcacion vial - blanca / amarilla	M2	180,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.3	Demarcacion Bici senda	M2	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11.4	Provision de pintura para demarcacion vial - verde	M2	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12	VARIOS					\$ 0,00	#DIV/0!
12.1	Limpieza periodica de obra	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
12.2	Limpieza Final de Obra.	GL	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13	SEÑALETICA					\$ 0,00	#DIV/0!
13.1	carteleria vehicular	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.2	carteleria para bici senda	U	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
13.3	carteleria informativa	U	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
TOTAL CRUCE Av 25						\$ 0,00	#DIV/0!