



MAR DEL PLATA 2016  
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON


SECRETARIA DE OBRAS Y  
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y  
HÁBITAT.


PROPUESTA PLAZA.

Catalogo 1 : Playon deportivo

NOTA:  
El contratista confeccionará los planos de detalles definitivos, que deberán ser aprobados por la inspección de obra. Asimismo efectuará los cálculos y verificaciones estructurales correspondientes. El contratista deberá presentar muestra para ser aprobada por la Inspección de obra.



Junta de dilatacion: 10 cm.de mortero pobre en capa de H° pobre (cal y arena) 8cm. de mastic asfaltico preparado y 2 cm. de material elastico monocomponente y adhesivo multiuso a base de poliuretano (en capa de H°A°)



Pintura latex acrilico mate (sup. del playon) Pintura resina acrilica termoplastica de alta flexibilidad (lineas demarcatorias de las canchas)

Terminacion del piso: alisado efectuado con maquina allanadora mecanica, con paletas de aleacion de acero.

Junta de dilatacion: Aserrada y rellena con adhesivo multiuso a base de poliuretano 3mm x 5 cm(en capa de H°A°).

Junta de Dilatacion: Aserrada y rellena con mastic Asfaltico preparado

Malla electrosoldada Ø 6mm. dispuestas en cuadrícula de 0,20 x 0,20 m.

Piso de H° A° : H° H17

Plastico de 200 micrones Separador de contrapiso de H° con piso de H°A°

Contrapiso de H° pobre H 15 (150 Kq /m3 )

PLAYON DEPORTIVO  
CANCHAS DE BASQUET, FUTBOL DE  
SALON Y VOLEY  
ESQUEMA DE MARCADO  
Esc. s/e

PLAYON DEPORTIVO  
DETALLE CONSTRUCTIVO  
ESC. s/e