



ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (Lp1).-



SECTOR 8-E

ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (Lp2).-





SECTOR 9-E

NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.


PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.

CROQUIS DE UBICACION





PLANTA ESTRUCTURA NIVEL +6.95



ESQUEMA GENERICO DEL ARMADO DE LOSAS (Lp1).-

MATERIALES: HORMIGON COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS H35 - f'c = 35MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.

	PROVINCIA DEL NEUQUEN						
	MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA						
	SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS						
	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA						
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS							
OBRA:	NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI						
	2da ETAPA						
LUGAR:	SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN						
PLANO:	ESTRUCTURA SECTORES 1-2-3-8-9 E						USUARIO
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF.1	MODIF.2	04-05
			1:100	2016			