



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:

- Se realizaron los trabajos de nivelación y perfilados, para la realización de los accesos vehiculares, playones de maniobra y estacionamiento.
- Se realizaron los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
- Se realizaron las fundaciones.



MATERIALES: HORMIGON BASES, COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS H25 - f'c = 25MPa.
ACERO ESTRUCTURA METALICA: F24 - fy = 235MPa.
ACERO: TIPO III, ADN 420 - f's = 420MPa.

		PROVINCIA DEL NEUQUEN					
		MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA					
		SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS					
		DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA					
		DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS					
OBRA:		NUEVO HOSPITAL "Dr RAMON CARRILLO" Complejidad VI					
		2da ETAPA					
LUGAR:		SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN					
PLANO:		ESTR. NIVEL SUP. SECTORES 1-2-3-8-9 F					
		USC=Unfo					
PROYECTO	CALCULO	DIGITALIZO	ESCALA	FECHA	MODIF. 1	MODIF. 2	04-06
			1:100	2016			

04-06