

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
OBRA: HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
HAEDO-MORÓN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

B- OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCIÓN				PRECIOS		
	DESIGNACION	U	CANT	UNIT	PARCIAL	TOTAL
B.01.	MOVIMIENTO de SUELOS y DEMOLICIONES					
	01.01 Excavación para Pavimentos	m³	226,43			
	01.02 Demolición y Extracción de Pavimentos	m³	98,61			
	01.03 Demolición y Extracción de Veredas	m³	23,19			
	01.04 Demolición Rampa existente acceso a Sector C	m³	11,00			
	01.05 Relleno de tosca y compactación	m³	924,09			
B.02.	PAVIMENTOS					
	02.01 Pavimento de H°A° e=0,20m	m²	1898,15			
	02.02 Pavimento de H°A° e=0,20m cpn dibujo antideslizante en rampas	m²	192,00			
	02.03 Cordón de H° A° 0,12x0,12	ml	667,19			
B.03.	 AISLACIONES					
	03.01 Barrera de Vapor de polietileno E=200 micrones, Bajo Pavimentos y Contrapisos	m²	3487,57			
B.04.	CONTRAPISOS					
	04.01 H° de cascote armado sobre terreno natural e=0,15 m	m²	558,01			
	04.02 H° de cascote armado sobre Relleno de tosca e=0,15 m	m²	839,41			
B.05.	SOLADOS					
	05.01 Baldosas tactil	m²	8,40			
	05.02 Loseta granítica 40x40 cm tipo blangino o similar	m²	872,98			
	05.03 Alisado de cemento peinado	m²	465,46			
B.06.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
	06.02 Provisión y colocación de Cañeros (2xPVC Ø110)	ml	426,00			
	06.03 Provisión y colocación de Cable Subterráneo 4x6	ml	468,60			
	06.04 Provisión y colocación Luminarias Tipo L3	u	5,00			
	06.05 Provisión y colocación Luminarias Tipo L4	u	16,00			
	06.06 Provisión y colocación Luminarias Tipo L5	u	11,00			
	06.07 Camaras de conexión	u	32,00			
B.07.	PARQUIZACION					
	07.01 Relevamiento planialtimetrico y cateos	gl	1,00			
	07.02 ÁRBOLES - Incluye Provisión, mano de obra y excavación					
	07.02.01 Jacarandae Mimosifolia (Jacarandá)	u	5,00			
	07.02.02 Peltophorum dubium (Ibirapitá)	u	21,00			
	07.02.03 Populus Nigra Var. Italica (Alamo piramidal)	u	11,00			
	07.02.04 Tecoma stans (Bignonia amarilla)	u	21,00			
	07.02.05 Tilia Moltkei (Tilo)	u	14,00			
	07.03 HERBACEAS - Incluye Provisión y mano de obra.					
	07.03.01 Salvia guaranítica (Salvia azul)	u	108,00			
	07.03.02 Setaria Poiretiana (Pasto palmera)	u	215,00			
	07.04 GRAMINEAS - Incluye Provisión y mano de obra.					
	07.04.01 Paspalum exaltatum (Paspalum azul)	u	135,00			
	07.04.02 Penisetum rupelli (Cola de zorro)	u	138,00			
	07.05 CESPED - Incluye Provisión y mano de obra.					
	07.05.01 Cynodon dactylon (Bermuda)	m²	7160,00			
	07.06 CUBRESUELOS - Incluye Provisión y mano de obra.					
	07.06.01 Piedra granza gris - Granulometría 3/5	m³	3,50			
	07.07 EXTRACCIÓN ARBOLES					
	07.07.01 Eucalyptus	u	4,00			
	07.08 TRASPLANTES ARBOLES					
	07.08.01 Fraxinus excelsior (Fresno americano)	u	5,00			
	07.09 SUSTRATOS					
	07.09.01 70% Tierra Negra	m³	1571,00			
	07.09.02 20% Compost	m³	449,00			
	07.09.03 10% Humus de Lombriz	m³	224,00			
	07.10 MANTENIMIENTO PARQUIZACIÓN	mes	6,00			
B.08.	EQUIPAMIENTO					
	08.01 Banco corrido de Hormigón	m³	38,50			
	SUBTOTAL					